

รายการประมาณราคา

งานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตำบลบางตะบูนที่ชำรุด

จำนวน 5 แห่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2, 3 ตำบลบางตะบูนออก หมู่ที่ 1, 3 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการ โดย

กองช่าง เทศบาลตำบลบางตะบูน

ประมาณการ/กำหนดราคา

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	บันไดลงท่าเทียบเรือบ้านนางเฉลียว ตะบูนเพชร หมู่ที่ 2 ตำบลบางตะบูนออก								
1.1	เสาปูน 5" x 5" x 2.00 เมตร	6	ต้น	480	2,880 ✓	-	-	✓ 2,880 ✓	
1.2	น๊อต 4 หุน 14 นิ้ว	12	ตัว	45	540 ✓	-	-	✓ 540 ✓	
1.3	ค่าแรงรื้อถอนชั้นบันไดที่ชำรุดและเปลี่ยนชั้นบันไดใหม่	เหมารวม	เหมารวม	-	-	2,000	2,000	✓ 2,000 ✓	
								รวมค่างานต้นทุน(1)	✓ 5,420 ✓
2	บันไดลงท่าเทียบเรือบ้านนายวิรัช นุชพันธุ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางตะบูนออก (ขนถ่ายวัสดุ)								
2.1	เสาปูน 5" x 5" x 2.00 เมตร	4	ต้น	480	1,920 ✓	-	-	✓ 1,920 ✓	
2.2	น๊อต 4 หุน 14 นิ้ว	8	ตัว	45	360 ✓	-	-	✓ 360 ✓	
2.3	ขนถ่ายวัสดุ (เรือเล็ก)	1	เที่ยว	-	-	500	500	✓ 500 ✓	
2.4	ค่าแรงรื้อถอนชั้นบันไดที่ชำรุดและเปลี่ยนชั้นบันไดใหม่	เหมารวม	เหมารวม	-	-	1,500	1,500	✓ 1,500 ✓	
								รวมค่างานต้นทุน(2)	✓ 4,280 ✓
3	ท่าเทียบเรือแบบท่อน้ำวัดปากอ่าวบางตะบูน หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูนออก								
3.1	พื้นไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 8" x 4.00 เมตร	5	แผ่น	1,800	9,000 ✓	-	-	✓ 9,000 ✓	
3.2	ดง ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 x 1.20 เมตร	4	แผ่น	360	1,440 ✓	-	-	✓ 1,440 ✓	
3.3	ท่อเป็บเหล็กกลมมีน้ยม ๘ 2" ยาว 2.50 เมตร	1	ท่อน	2,600	2,600 ✓	-	-	✓ 2,600 ✓	
3.4	เหล็กฉาก 2 หุน 3" x 6"	9	แผ่น	300	2,700 ✓	-	-	✓ 2,700 ✓	
3.5	น๊อตเกลียวปล้อง 3 หุน 3 นิ้ว	9	ตัว	22	198 ✓	-	-	✓ 198 ✓	
3.6	ตะปู 2 1/2"	3	ก.ก.	50	150 ✓	-	-	✓ 150 ✓	
3.7	สีน้ำมัน(สีส้ม)	2	กระป๋อง	642	1,284 ✓	-	-	✓ 1,284 ✓	
3.8	สีรองพื้น	2	กระป๋อง	560	1,120 ✓	-	-	✓ 1,120 ✓	
3.9	ทินเนอร์	4	กระป๋อง	150	600 ✓	-	-	✓ 600 ✓	
3.10	ค่าแรงรื้อส่วนที่ชำรุด,ทาสีและเปลี่ยนใหม่	เหมารวม	เหมารวม	-	-	10,000	10,000	✓ 10,000 ✓	
								รวมค่างานต้นทุน(3)	✓ 29,092 ✓