

รายการประมาณราคา

โครงการเทคอนกรีตรอบสนามฟุตบอล ร.ร.วัดปากอ่าว

ปร.4แผ่นที่ 1

โดยทำการเทคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 154 ม. หนา 0.10 ม.

พร้อมบันไดขึ้น - ลง จำนวน 1 จุด กว้าง 3 เมตร แบบเลขที่ 3/2564

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย

กองช่าง เทศบาลตำบลบางตะบูน

ประมาณการ/กำหนดราคา

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	62	ลบ.ม.	1,650	102,300	306	18,972	121,272	
2	WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 #	616	ตร.ม.	30	18,480	5	3,080	21,560	
3	งานแบบหล่อคอนกรีต	15	ตร.ม.	-	-	133	1,995	1,995	
4	ไม้แบบและไม้คร่า	4	ลบ.ฟ.	540	2,160	-	-	2,160	
5	ตะปู	8	ก.ก.	40	320	-	-	320	
6	งานบันได	1	จุด	2,500	2,500	500	500	3,000	
รวมค่างานต้นทุน								150,307	

หมายเหตุ: ราคาวัสดุตามราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เดือนกรกฎาคม 2563