

การประมาณราคา

โครงการ ซ่อมแซมและเสริมถนน คสล. สายบ้านเกาะแก้ว-บ้านคลองมอญ

โครงการซ่อมแซมและเสริมถนน คสล. สายบ้านเกาะแก้ว-บ้านคลองมอญ บริเวณ กม. 4+620 - กม. 4+720

(หน้าบ้านนายพงษ์ศักดิ์ ติดต่อ) โดยทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดและเสริมถนน

ขนาด 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร แบบเลขที่ ฅง.ชช. 1/2564

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคาโดย

หจก./บริษัท.....ห้างหุ้นส่วนจำกัด 4111 ดีเวลลอปเม้นท์.....

ประมาณการกำหนดราคา

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	หินคลุก	20	ลบ.ม.	530	10,600	99	1,980	12,580	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc	95	ลบ.ม.	1,690	160,550	306	29,070	189,620	
3	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 #	600	ตร.ม.	30	18,000	5	3,000	21,000	
4	เหล็ก RB 15	0.25	ตัน	25,500	6,375	3,300	825	7,200	
5	เหล็ก DB 16	0.20	ตัน	27,125	5,425	3,300	660	6,085	
6	งานแบบหล่อคอนกรีต	45	ตร.ม.	-	-	133	5,985	5,985	
7	ไม้แบบและไม้โครง	20	ลบ.ฟ.	560	11,200	-	-	11,200	
8	ตะปู 3"	11	ก.ก.	40	440	-	-	440	
9	แอสฟัลท์หุ้มเหล็ก	10	ลิตร	30	300	-	-	300	
10	งานขยารอยต่อ	220	ม.	23	5,060	7	1,540	6,600	
11	งานบ่มผิวจราจร(25 ลิตร ต่อ 1 ถัง)	4	ถัง	825	3,300	-	-	3,300	5.5-6 ตร.ม./ลิตร
12	งานป้ายโครงการชั่วคราว+ถาวร	1	ชุด	2,600	2,600	1,200	1,200	3,800	
รวมค่างานต้นทุน								268,110	

 Mr. Lial
4111