

การประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างฐานหอกระจายข่าวและติดตั้งเสาหอกระจายข่าวแทนของเดิมที่ชำรุด
 โครงการก่อสร้างฐานหอกระจายข่าวและติดตั้งเสาหอกระจายข่าวแทนของเดิมที่ชำรุด โดยทำการก่อสร้าง
 ฐานหอกระจายข่าว ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร หนา 0.60 เมตร และติดตั้งหอกระจายข่าว
 ตามแบบที่เทศบาลตำบลบางตะบูนกำหนด แบบเลขที่ 2/2565
 หมู่ที่ 4 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 กองช่าง เทศบาลตำบลบางตะบูน
 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

ประมาณการกำหนดราคา

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	งานเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.35 x 18.00 ม.	2	ท่อน	14,000	28,000	-	-	28,000	
2	งานสกัดหัวเสาเข็ม	2	ท่อน	-	-	350	700	700	
3	ทรายหยาบ	0.10	ลบ.ม.	467	47	90	9	56	
4	งานคอนกรีตหยาบ	0.15	ลบ.ม.	1,450	218	398	60	278	
5	งานคอนกรีต 1:2:4	0.90	ลบ.ม.	1,858	1,672	436	392	2,064	
6	เหล็ก DB 12	0.005	ตัน	28,310	142	3,300	17	159	
7	เหล็ก DB 16	0.05	ตัน	28,072	1,404	3,300	165	1,569	
8	ลวดผูกเหล็ก	2	ก.ก.	54	98	-	-	98	
9	งานแบบหล่อคอนกรีต	3	ตร.ม.	-	-	133	399	399	
10	ไม้แบบและไม้คร่า	1	ลบ.ฟ.	432	432	-	-	432	
11	ตะปู	1	ก.ก.	47	47	-	-	47	
12	งาน PLATE และอุปกรณ์	1	ชุด	2,500	2,500	-	-	2,500	รวม PLATE ดินเสา
13	งานขุดแต่งดิน, ติดตั้งเสาหอกระจายข่าว, ปรับแต่งเครื่องรับสัญญาณ, เชื่อมสายไฟ เข้ามิเตอร์, ทาสีเสาที่ชำรุด	เหมารวม	เหมารวม	-	-	-	-	10,000	
หมายเหตุ ราคาวัสดุตามราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เดือน กรกฎาคม 2565								รวมค่างานต้นทุน	46,302