

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของเทศบาลที่ชำรุด จำนวน ๑๒ รายการ ดังนี้

๑.๑ ถนน คสล. แบบมีผนังรับพื้น บริเวณหน้าบ้านนายเกษม อิ่มเอิบ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางตะบูนออก

๑.๒ สะพานทางเดินบริเวณบ้านนายชำนาญ หนองบัว หมู่ที่ ๒ ตำบลบางตะบูนออก

๑.๓ ถนนสายบ้านเกาะแก้ว-บ้านบางตะบูน หมู่ที่ ๓ ตำบลบางตะบูนออก

๑.๔ ถนนสายบ้านเกาะแก้ว - บ้านบางตะบูน หมู่ที่ ๓ ตำบลบางตะบูนออก

๑.๕ เสาราวสะพานคลองมอญเก่า ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๓ ตำบลบางตะบูน

๑.๖ สะพานขึ้นท่าเทียบเรือข้างสะพานเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตะบูน

๑.๗ ทางเดินเข้าท่าเทียบเรือแบบท่อน้ำวัดปากอ่าวบางตะบูน หมู่ที่ ๓ ตำบลบางตะบูนออก

๑.๘ ทางเดินเข้าท่าเทียบเรือแบบท่อนคลองริม หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตะบูนออก

๑.๙ ท่อเทียบเรือทางเข้าชุมชนแหลมใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตะบูน ชำรุดเสียหาย

๑.๑๐ ท่อเทียบเรือหน้าบ้านนายชิน เดชศรี หมู่ที่ ๔ ตำบลบางตะบูน ชำรุด

๑.๑๑ ทางเดินเข้าท่าเทียบเรือ บ้านนายดี เวชประสิทธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางตะบูน

๑.๑๒ ทางเดินเข้าท่าเทียบเรือบ้านนายเลียบ โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางตะบูน

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลบางตะบูน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๐๓,๘๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

๓.๑ ถนน คสล. แบบมีผนังรับพื้น บริเวณหน้าบ้านนายเกษม อิ่มเอิบ ให้ทำการเทคอนกรีตผนังรับพื้น ยาวประมาณ ๒.๕๐ เมตร เปลี่ยนแผ่นพื้นที่ชำรุดและเทคอนกรีตทับหน้า ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวรวมประมาณ ๔.๖๐ เมตร (ขนถ่ายวัสดุ)

๓.๒ สะพานทางเดินบริเวณบ้านนายชำนาญ หนองบัว สะพานและคานรับแผ่นพื้นสะพาน ให้ทำการซ่อมแซมแผ่นพื้นสะพานที่ชำรุด ขนาดกว้าง ๑.๕๕ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร และซ่อมแซมคานรับแผ่นพื้น ขนาด ๐.๑๕ x ๐.๒๐ x ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๒ คาน (ขนถ่ายวัสดุ)

๓.๓ ถนนสายบ้านเกาะแก้ว-บ้านบางตะบูน บริเวณแยกตัดถนน สส. ๒๐๒๑ ให้ทำการซ่อมแซมถนนความหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวม ๔๕ ตารางเมตร

๓.๔ ถนนสายบ้านเกาะแก้ว - บ้านบางตะบูน บริเวณบ่อกึ่งนายอรุณ เขียวชะอุ่ม ให้ทำการซ่อมแซมถนน ความหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวม ๓๐ ตารางเมตร

๓.๕ เสาราวสะพานคลองมอญเก่า ชำรุดเสียหาย ให้ทำการซ่อมแซมเสาที่ชำรุดเสียหาย จำนวน ๔ ต้น

๓.๖ สะพานขึ้นท่าเทียบเรือข้างสะพานเฉลิมพระเกียรติ ให้ทำการซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนแผ่นพื้นที่ชำรุดเสียหาย และเทคอนกรีตทับหน้า ขนาดกว้าง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร

๓.๗ ทางเดินเข้าท่าเทียบเรือแบบท่อน้ำวัดปากอ่าวบางตะบูน ให้ทำการซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนไม้พื้น , ตงรับพื้น, ไม้ขอบท่อน้ำ, ไม้ทับพื้น, ซ่อมพื้นท่อน้ำชำรุดและเปลี่ยนไม้ผูกเชือกเรือ

๓.๘ ทางเดินเข้าท่าเทียบเรือแบบท่อนคลองริม ให้ทำการซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนไม้แม่ตะเฒ่า, ตงรับพื้น, ไม้พื้น, ไม้ทับพื้น, ไม้ผูกเชือกเรือ, ไม้ครอบฝาท่อน้ำ, เทคอนกรีตเสาสสะพานเชื่อมทางเดิน และราวสะพานทางเดิน (ขนถ่ายวัสดุ)

๓.๙ ท่อเทียบเรือทางเข้าชุมชนแหลมใหญ่ ให้ทำการซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนเหล็กประกับตัวแม่ตะเฒ่า

๓.๑๐ ท่อเทียบเรือหน้าบ้านนายชิน เดชศรี ให้ทำการซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนเหล็กเพลาดึงตง

๓.๑๑ ทางเดินเข้าท่าเทียบเรือ บ้านนายดี เวชประสิทธิ์ ให้ทำการซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนแผ่นไม้พื้นที่ชำรุด และเสาปูนสะพานเชื่อมทางเดิน

๓.๑๒ ทางเดินเข้าท่าเทียบเรือบ้านนายเลียบ โพธิ์ทอง ให้ทำการซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนไม้แม่ตะเฒ่า, ตงรับพื้น, ไม้พื้นทางเดินเชื่อมตะเฒ่าลงท่อน (ขนถ่ายวัสดุ)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙.....เป็นเงิน.....๓๐๓,๘๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง.....

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔พ)

๕.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร. ๖)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธณัฐ พวงเดช	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวสุนทรี महाกลั่น	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๖.๓ จำเอกมานัส สีปาน	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ