

รายการประมาณราคา

งานซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตำบลบางตะนูนที่ชำรุด

ปร.4แผ่นที่ 1

จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. อาคารห้องน้ำสาธารณะ 2. ทางเดินด้านข้างอาคารหอประชุม

3. ถนนหน้าหอประชุมเทศบาลตำบลบางตะนูน แบบเลขที่ ปป.1/2559

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะนูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย

กองช่าง เทศบาลตำบลบางตะนูน

ประมาณการ/กำหนดราคา

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย(บาท)	รวมเงิน(บาท)	ราคาหน่วย(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
1. อาคารห้องน้ำสาธารณะ									
1	กระจัดเมา	4	ชุด	800	3,200	70	280	3,480	
2	งานเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา (โดยรา)	3	แผ่น	85	255	15	45	300	
3	งานเปลี่ยนฝ้าเพดาน 1.20 x 0.60 ม.	1	ตร.ม.	225	203	75	68	271	
4	งานติดตั้งฝ้าชายกันสัดรั้ว ป้า ขนาด 0.30 x 3.50	6	ชุด	850	5,100	450	2,700	7,800	
5	งานทาสีฝ้าเพดาน	0.90	ตร.ม.	40	36	30	27	63	
รวมค่างานต้นทุน (1)								11,914	
2 งานทางเดินด้านข้างอาคารหอประชุม									
1	งานรื้อทางเท้าเดิมที่ชำรุด และขุดดิน เพื่อทำฐานราก	เหมารวม	เหมารวม	-	-	8,000	8,000	8,000	รื้อบล็อกทางเดิน และกองเก็บ
2	เสาเข็มรูปตัวไอ 0.22x0.22 x4.00 ม.	30	ท่อน	1,000	30,000	130	3,900	33,900	ด้านหลังอาคาร
3	ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	397	397	100	100	497	เก็บพัสดุ
4	คอนกรีต 1:2:4	9	ลบ.ม.	1,650	14,850	435	3,915	18,765	
5	เหล็ก RB 6	0.15	ตัน	17,680	2,652	4,100	615	3,267	
	RB 9	0.18	ตัน	15,730	2,831	4,100	738	3,569	
	DB 12	0.45	ตัน	14,520	6,534	3,300	1,485	8,019	
6	ลวดผูกเหล็ก	24	ก.ก.	44	1,056	-	-	1,056	
7	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ทน 0.05 ม.	57	ตร.ม.	267	15,219	25	1,425	16,644	
8	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 #	57	ตร.ม.	30	1,710	5	285	1,995	
9	งานเทมหล่อคอนกรีต	90	ตร.ม.	-	-	130	11,700	11,700	
10	ไม้แบบและไม้คร่า	30	ลบ.ฟ.	420	12,600	-	-	12,600	
11	ตะปู	23	ก.ก.	47	1,081	-	-	1,081	
12	งานกระเบื้องปูพื้นขนาด 12"x 12" กันลื่น รวมปูนทรายและกาวยาแนว	57	ตร.ม.	180	10,260	158	9,006	19,266	
13	เหล็ก □ 1" x 1"	12	เส้น	116	1,392	-	-	1,392	
14	ไม้เทียม 8"x 3.00 ม.	10	แผ่น	75	750	-	-	750	
15	ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้เทียม	เหมารวม	เหมารวม	-	-	3,000	3,000	3,000	
รวมค่างานต้นทุน (2)								145,501	