

รายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนสายวัดเพชรสุวรรณ - เกาะแก้ว (ช่วงที่ 1) โดยทำการ
ก่อสร้างถนนลงหินผุกว้าง 8.00 เมตร ยาว 500 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร
ปริมาณหินผุไม่ต่ำกว่า 7,955 ลูกบาศก์เมตร ท่อลอดเหลี่ยมขนาดกว้าง 1.50 เมตร
ยาว 12.00 เมตร สูงประมาณ 1.80 เมตร จำนวน 2 จุด แบบเลขที่ จข.1/2559

ปร.4แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5-1 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย

กองช่าง เทศบาลตำบลบางตะบูน

ประมาณการ/กำหนดราคา

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	งานท่อลอดเหลี่ยม 2 จุด								
1	งานขุดดิน	36	ลบ.ม.	-	-	100	3,600	3,600	
2	งานเสาะเข็มทกเหลี่ยมกลวง ยาว 6.00 เมตร	90	ท่อน	510	45,900	130	11,700	57,600	
3	งานคอนกรีต 1:2:4	21	ลบ.ม.	1,650	34,650	435	9,135	43,785	
4	เหล็ก RB 6	0.14	ตัน	17,680	2,475	4,100	574	3,049	
5	เหล็ก RB 9	0.80	ตัน	15,730	12,584	4,100	3,280	15,864	
6	เหล็ก DB 12	0.36	ตัน	14,520	5,227	3,300	1,188	6,415	
7	เหล็ก DB 16	0.50	ตัน	14,510	7,255	3,300	1,650	8,905	
8	เหล็ก DB 20	0.10	ตัน	18,570	1,857	2,900	290	2,147	
9	งานแบบหล่อคอนกรีต	120	ตร.ม.	-	-	130	15,600	15,600	
10	ไม้แบบและไม้คร่า	40	ลบ.ฟ.	420	16,800	-	-	16,800	
11	ตะปู	30	ก.ก.	47	1,410	-	-	1,410	
12	ลวดผูกเหล็ก	57	ก.ก.	44	2,508	-	-	2,508	
13	น้ำมันทาแบบ	24	ลิตร	15	360	10	240	600	
14	กระดาษขานอ้อย	1	แผ่น	380	380	-	-	380	
15	แอสฟัลท์	1	ลิตร	15	15	10	10	25	
รวมค่างานต้นทุน (2)								178,688	
รวม 2 จุดเป็นเงิน								357,376	