

รายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะแก้ว
สูงประมาณ 1.80 เมตร ความยาวรวมประตูทางเข้าไม่ต่ำกว่า 90.00 เมตร
แบบเลขที่ กศ.1/2560

ปร.4แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะนูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย

กองช่าง เทศบาลตำบลบางตะนูน

ประมาณการ/กำหนดราคา

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	งานเจาะรื้อพื้นคสล.และขุดหลุมฐานราก	เหมารวม	เหมารวม	-	-	7,000	7,000	7,000	
2	เสาเข็มไม้เบญจพรรณ Ø 4"x 4.00 ม.	37	ท่อน	120	4,440	60	2,220	6,660	
3	ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	397	397	100	100	497	
4	คอนกรีต 1:2:4	8.50	ลบ.ม.	1,650	14,025	436	3,706	17,731	
5	เหล็ก RB 6	0.28	ตัน	21,764	6,094	4,100	1,148	7,242	
	RB 9	0.20	ตัน	20,602	4,120	4,100	820	4,940	
	DB 12	0.88	ตัน	19,677	17,316	3,300	2,904	20,220	
6	ลวดผูกเหล็ก	40	กก.	42	1,680	-	-	1,680	
7	งานแบบหล่อคอนกรีต	90	ตร.ม.	-	-	130	11,700	11,700	
8	ไม้แบบและไม้คร่าว	18	ลบ.ฟ.	420	7,560	-	-	7,560	
9	ตะปู	23	กก.	44	1,012	-	-	1,012	
10	งานก่ออิฐบล็อก 7 ซม.	102	ตร.ม.	95	9,690	65	6,630	16,320	
11	งานฉาบปูน	274	ตร.ม.	60	16,440	82	22,468	38,908	
12	งานซุดประตูเลื่อนเหล็ก	1	ชุด	8,000	8,000	4,000	4,000	12,000	
รวมค่างานต้นทุน								153,470	