รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัด โดยเทคอนกรีต หนา 0.15 เมตร พร้อมปูแผ่นยางกันกระแทก พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 64 ตารางเมตรและติดตั้งโครงหลังคาพร้อมแผ่น METAL SHEET

แบบเลขที่ กศ. 3/2560

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลบางตะบูน

ประมาณการ/กำหนดราคา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย(บาท)	รวมเป็นเงิน(บาท)	ราคาหน่วย(บาท)	รวมเป็นเงิน(บาท)		
1.	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	10	ลบ.ม	1,795.-	17,950.-	306.-	3,060.-	21,010.-	
2.	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม.	64	ตร.ม.	30.-	1,920.-	5.-	320.-	2,240.-	
3.	งานแบบหล่อคอนกรีต	4	ตร.ม.	-	-	130.-	520.-	520.-	
4.	ไม้แบบและไม้เคร่า	1.50	ลบ.ฟ	560.-	840.-	-	-	840.-	
5.	ตะปู	1	ก.ก.	44.-	44.-	-	-	44.-	
6.	เสาเหล็กชุบ Ø 4"×6.00 ม.	6	ท่อน	1,600.-	9,600.-	-	-	9,600.-	
7.	แผ่นเหล็กหัวเสา 6"	9	แผ่น	80.-	720.-	-	-	720.-	
8.	แผ่นเหล็กตีนเสา 6" พร้อม พร้อมน๊อตยึด	9	ชุด	240.-	2,160.-	-	-	2,160.-	
9.	เหล็กกล่อง 2"×6 " หนา 3.2 มม.	17.50	ท่อน	1,350	23,625.-	-	-	23,625.-	
10.	เหล็กตัวซี ขนาด 75× 45×15 มม. หนา 2.3 มม. นน. 21 กก/ท่อน	17	ท่อน	480.-	8,160.-	-	-	8,160.-	
11.	แผ่นหลังคา METAL SHEET หนา 0.30 มม.พร้อมติดตั้งแผ่นกันความร้อน	90	ตร.ม.	158.-	14,220.-	-	-	14,220.-	
12.	ค่าแรงติดตั้งเสา,โครงหลังคา, ติดตั้งแผ่นหลังคา , และสีกันสนิมโครงหลังคา	90	ตร.ม.	.-	-	230.-	20,700.-	20,700.-	
13.	งานติดตั้งแผ่นยางกันกระแทก (แผ่นยาง+กาวยาง)	64	ตร.ม.	1,080.-	69,120.-	50.-	3,200.-	72,320.-	
14.	นวมหุ้มเสากันกระแทก	9	ชุด	500.-	4,500.-	-	-	4,500.-	
								180,659	