

รายการประมาณราคา

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตำบลบางตะบูน โดยทำการเทคอนกรีต หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 244
ตารางเมตร

แบบเลขที่

-

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย

กองช่าง เทศบาลตำบลบางตะบูน

ประมาณการ/กำหนดราคา

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย(บาท)	รวมเป็นเงิน(บาท)	ราคาหน่วย(บาท)	รวมเป็นเงิน(บาท)		
	<u>งานเทคอนกรีต ยกระดับพื้น สนามเด็กเล่น พื้นที่รวม 244 ตร.ม. หนา 0.10 ม.</u>								
1.	ทรายหยาบ	30	ลบ.ม	397.-	11,910.-	100.-	3,000.-	14,910.-	พท.192 ตร.ม. เสริมทราย 0.15 ม. พท.52 ตร.ม. เสริมทราย 0.05 ม.
2.	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc (เก็บตัวอย่าง 3 ลูก เทียบ 7 วัน)	24	ลบ.ม	1,795.-	43,080.-	306.-	7,344.-	50,424.-	
3.	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 #	244	ตร.ม.	30.-	7,320.-	5	1,220.-	8,540.-	
4.	งานแบบหล่อคอนกรีต	9	ตร.ม.	-	-	130.-	1,170.-	1,170.-	
5.	งานแบบและไม้โครง	3	ลบ.ฟ	560.-	1,680.-	-	-	1,680.-	
6.	ตะปู	2	ก.ก.	44.-	88.-	-	-	88.-	
รวมค่างานต้นทุน								76,812.-	