รายการประมาณราคา โครงการเสริมลาน คสล. บริเวณหัวถนน
โดยทำการเสริมลาน คสล. เดิม พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 424 ตารางเมตร ลาน คสล. หนา 0.15 เมตร
วัสดุเสริมหนา 0.30 เมตร คันกั้นวัสดุหนา 0.15 เมตร (ขนถ่ายวัสดุ)
แบบเลขที่ จข. 7/2567

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลบางตะบูน

ประมาณการ/กำหนดราคา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	งานคันกั้นวัสดุ								
1	คอนกรีต	6	ลบ.ม.	1,677	10,062.00	327	1,962.00	12,024.00	
2	เหล็ก DB12 SD40	0.08	ตัน	19,573	1,565.84	3,600	288.00	1,853.84	
3	งานแบบหล่อคอนกรีต	60	ตร.ม.	-	-	139	8,340.00	8,340.00	
4	ไม้แบบและไม้เคร่า	20	ลบ.ฟ.	480	9,600.00	-	-	9,600.00	
5	ตะปู	15	กก.	51	765.00	-	-	765.00	
6	น้ำยา EPOXY ยึดเหล็ก	2	ชุด	600	1,200.00	-	-	1,200.00	
	งานลาน คสล. + ทางเชื่อม								
1	ทรายหยาบรองพื้น	155	ลบ.ม.	447	69,285.00	112	17,360.00	86,645.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	66	ลบ.ม.	1,677	110,682.00	327	21,582.00	132,264.00	
3	WRIE MESH Ø4มม. @0.20 #	424	ตร.ม.	35	14,840.00	5	2,120.00	16,960.00	
4	งานบ่มคอนกรีต(ใช้น้ำยา)	424	ตร.ม.	6	2,544.00	2	848.00	3,392.00	
5	งานแบบหล่อคอนกรีต	19	ตร.ม.	-	-	139	2,641.00	2,641.00	
6	ไม้แบบไม้เคร่า	6	ลบ.ฟ.	480	2,880.00	-	-	2,880.00	
7	ตะปู	5	กก.	51	255.00	-	-	255.00	
8	งานรอยต่อคอนกรีต (ยางมะตอยผสมทราย	82	ม.	15	1,230.00	8	656.00	1,886.00	
9	เหล็ก RB15 SR24	0.127	ตัน	19,278	2,448.30	3,600	457.20	2,905.50	
							รวมค่างานต้นทุน	283,611.34	

หมายเหตุ : ราคาวัสดุตามราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤษภาคม 2568 และจากการสืบราคาในพื้นที่

รายการประมาณราคา โครงการเสริมลาน คสล. บริเวณหัวถนน
โดยทำการเสริมลาน คสล. เดิม พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 424 ตารางเมตร ลาน คสล. หนา 0.15 เมตร
วัสดุเสริมหนา 0.30 เมตร คันกั้นวัสดุหนา 0.15 เมตร (ขนถ่ายวัสดุ)
แบบเลขที่ จข. 7 /2567

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลบางตะบูน

ประมาณการ/กำหนดราคา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	งานขนถ่ายวัสดุ โดยใช้รถบรรทุก 4 ล้อเล็ก (ราคารวม VAT 7%)	78	เที่ยว	-	-	300	23,400	23,400	
						รวมค่างานขนถ่ายวัสดุ		23,400	