






แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.6

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างสนามฟุตบอล
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการสนามฟุตบอลบริเวณ โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาการ)
 สถานที่ก่อสร้าง โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดประมาณ 30 x50 เมตร
 หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 แบบเลขที่ อท.1/2561
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางตะบูน
 แบบปร.4/ปร.5 ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560

| ที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|------|---|--------------|----------|
| 1 | โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลบริเวณโรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาการ) | 3,011,094.31 | |
| สรุป | งานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 3,011,094.31 | |
| | ราคากลาง | 3,000,000.00 | |
| | ราคากลาง (-สามล้านบาทถ้วน-) | | |


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธัญญ์ พ่วงเดช)
 - 2  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวกัลยา ศรีแสง)
 - 3  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายขวัญเฉลิม เกิดสินธุ์)
- เห็นชอบ  ปลัดเทศบาล
(นางสาวจีรนาถ สงวนทรัพย์)
- อนุมัติ  นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน
(นายชัยศ สงวนทรัพย์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างสนามฟุตบอล
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการสนามฟุตบอลบริเวณ โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาการ)
 โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดประมาณ 30 x50 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 แบบเลขที่ : อท.1/2561
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบางตะบูน
 แบบปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา/กำหนดราคา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560


| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------------------|---|--------------|----------|---------------------|------------------------------|
| 1 | โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลบริเวณ โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาการ) | 2,315,692.00 | 1.3003 | 3,011,094.31 | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F |
| | | | | | - เงินล่วงหน้า จ่าย 0% |
| | | | | | - เงินประกันผลงานหัก 0% |
| | | | | | - อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7% |
| | | | | | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | 3,011,094.31 | |


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 1,500 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,007.40 บาท/ตารางเมตร
 ผู้ประมาณราคา  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายชัชงค์ คำปอ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชนัญญ์ พ่วงเดช)

2  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวกัญญา ศรีแสง)

3  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชวนเจติม เกิดสินธุ์)

เห็นชอบ  ปลัดเทศบาล
 (นางสาวจีรนาฎ สงวนทรัพย์)

อนุมัติ  นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน
 (นายชัยยศ สงวนทรัพย์)

รายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลบริเวณ โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาการ) ปร.4แผนที่ 1

โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดประมาณ 30 x 50 เมตร

ตามแบบเลขที่ อท.1/2561

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย

เทศบาลตำบลบางตะบูน

ประมาณการ/กำหนดราคา

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท) | หมายเหตุ |
|------------------------|----------------------------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคาหน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน (บาท) | ราคาหน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน (บาท) | | |
| 1 | งานขยายสนาม | | | | | | | | |
| 1.1 | งานปรับพื้นที่พร้อมตัดต้นไม้ | 1 | งาน | - | - | - | - | - | |
| 1.2 | งานถมหินผุ (40 x 60 x 0.80 ม.) | 2,590 | ลบ.ม. | 240 | 621,600 | 15 | 38,850 | 660,450 | |
| 1.3 | ทรายหยาบรองพื้น | 94 | ลบ.ม. | 397 | 37,318 | 15 | 1,410 | 38,728 | |
| 2 | งานคสล. | | | | | | | | |
| 2.1 | คอนกรีตกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม. | 180 | ลบ.ม. | 1,931 | 347,580 | 306 | 55,080 | 402,660 | |
| 2.2 | เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 # | 1,500 | ตร.ม. | 30 | 45,000 | 5 | 7,500 | 52,500 | |
| 2.3 | งานแบบหล่อคอนกรีต | 24 | ตร.ม. | - | - | 130 | 3,120 | 3,120 | |
| 2.4 | ไม้แบบและไม้โครง | 12 | ลบ.ฟ. | 560 | 6,720 | - | - | 6,720 | |
| 2.5 | ตะปู | 6 | กก. | 44 | 264 | - | - | 264 | |
| 2.6 | น้ำมันทาแบบ | 20 | ลิตร | 20 | 400 | - | - | 400 | |
| 3 | งานอื่นๆ | | | | | | | | |
| 3.1 | ป้ายโครงการและป้ายสนาม | 1 | ชุด | 12,000 | 12,000 | 3,500 | 3,500 | 15,500 | |
| 3.2 | เสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมสูง 10 ม. | 4 | ชุด | 45,000 | 180,000 | 3,800 | 23,200 | 203,200 | |
| 3.3 | รั้วเหล็ก | 159 | ม | 1,700 | 270,300 | 200 | 31,800 | 302,100 | |
| 3.4 | วัสดุปูผิวสนาม (ลูกระนาด) | 1,499 | ตร.ม. | 350 | 524,650 | 40 | 59,960 | 584,610 | |
| 3.5 | ที่นั่ง คสล. กว้าง 0.40 ม. | 50 | ม. | 500 | 25,000 | 150 | 7,500 | 32,500 | |
| 3.6 | แผ่นพลาสติกปูพื้นสนาม | 1,500 | ตร.ม. | 4 | 6,000 | - | - | 6,000 | |
| 4 | ประตูโถงฟุตบอล 2 ชุด | | | | | | | | |
| | เหล็กแป๊บ Dia 3" 3 มม. | 4 | ท่อน | 900 | 3,600 | 200 | 800 | 4,400 | |
| | เหล็กแป๊บ Dia 1 1/4" 2.5 มม. | 4 | ท่อน | 420 | 840 | 150 | 600 | 1,440 | |
| | งานทาสีน้ำมัน | 5 | ตร.ม. | 45 | 225 | 35 | 175 | 400 | |
| | คาน้ำปูน | 2 | ชุด | 350 | 700 | - | - | 700 | |
| รวมค่างานต้นทุน | | | | | | | | 2,315,692 | |