

ประมาณราคา

โครงการฝึ่งท่อระบายน้ำหลังโรงเรียนวัดลัดถึงท่าเทียบเรือประมง

ปร.4แผ่นที่ 1

โดยทำการฝึ่งท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3)

ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 133 เมตร บ่อพักสำเร็จรูปตามท้องตลาด

จำนวน 16 บ่อพัก แบบเลขที่ จข. 1/2562

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย

กองช่าง เทศบาลตำบลบางตะบูน

ประมาณการ/กำหนดราคา

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	งานขุดดินและถมดิน	60	ลบ.ม.	-	-	100	6,000	6,000	
2	งานทรายหยาบ	6	ลบ.ม.	420	2,520	100	600	3,120	
3	งานเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ยาว 4 ม.	118	ท่อน	320	37,760	80	9,440	47,200	
4	งานคอนกรีต 1: 2: 4	2	ลบ.ม.	1,650	3,300	436	872	4,172	
5	งานเหล็กเสริม DB 12	0.15	ตัน	21,880	3,282	3,300	495	3,777	
6	ลวดผูกเหล็ก	4	ก.ก.	45	180	-	-	180	
7	งานแบบหล่อคอนกรีต	7	ตร.ม.	-	-	130	910	910	
8	ไม้แบบและไม้คร่า	2	ลบ.ฟ.	560	1,120	-	-	1,120	
9	ตะปู	2	ก.ก.	50	100	-	-	100	
10	งานบ่อพัก (ตามท้องตลาด ขนาดประมาณ 0.90 x 1.20 ม.)	16	บ่อพัก	2,200	35,200	250	4,000	39,200	
11	งานขานแนวท่อระบายน้ำ	70	ม.	30	2,100	15	1,050	3,150	
12	ท่อ พี.วี.ซี. Ø 2"	2	ท่อน	230	460	-	-	460	
13	ท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3)	118	ท่อน	580	68,440	120	14,160	82,600	
14	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป 0.35 x 0.05	118	ม.	90	10,620	10	1,180	11,800	
รวมค่างานต้นทุน								203,789	