

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.6

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ

ชื่อโครงการ-งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณฝั่งตรงข้ามหน้าเสา AIS

ถึงแยกเข้าศาลเจ้า ซอย 2 โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ

ขนาด ๑ 0.80 ม. ยาวรวมบ่อพักไม่ต่ำกว่า 57.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่

2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบางตะบูน

แบบปร.4 /ปร.5 ที่แนบ

จำนวน 2 แผ่น


ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณฝั่งตรงข้ามหน้าเสา AIS ถึงแยกเข้าศาลเจ้าซอย 2	199,081.99	
สรุป	งานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	199,081.99	
	ราคากลาง	199,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


1



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจิรนาถ สวงนทรัพย์)

2



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนัญญ์ พ่วงเดช)

3



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรพล แก้วพวง)

อนุมัติ



นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

(นายชัยยศ สวงนทรัพย์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน :

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง :

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณฝั่งตรงข้ามหน้าเสา AIS ถึงแยกเข้าศาลเจ้า ซอย 2 โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.80 ม. ยาวรวมบ่อกักไม่ต่ำกว่า 57.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง:

หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะนูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ :

2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองช่าง เทศบาลตำบลบางตะนูน

แบบปร.4 ที่แนบ

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ	159,151.00	1.2509	199,081.99	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				199,081.99	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 57 เมตร เจลลี่ 3,492.67 บาท/เมตร

ผู้ประมาณราคา

(นายชัยยศ คำปอ)

นายช่างโยธา 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1

(นางสาวจิรนาฏ สงวนทรัพย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2

(นายชณัญฐ์ พ่วงเดช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

3

(นายวรพล แก้วพวง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางตะนูน

รายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณฝั่งตรงข้ามหน้าเสา AIS ถึงแยกเข้าศาลเจ้า ปร.4แผ่นที่ 1
 ซอย 2 โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.80 ม. ยาวรวมบ่อพัก ไม่ต่ำกว่า
 57.00 เมตร แบบเลขที่ 2/2558

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย

กองช่าง เทศบาลตำบลบางตะบูน

ประมาณการ/กำหนดราคา

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	งานขุดดินและถมคืน	42	ลบ.ม.	-	-	100	4,200	4,200	
2	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ยาว 4.00 เมตร	62	ท่อน	340	21,080	120	7,440	28,520	
3	งานทรายหยาบ	9.20	ลบ.ม.	375	3,450	90	828	4,278	
4	งานคอนกรีต 1:2:4	6.50	ลบ.ม.	1,650	10,725	435	2,828	13,553	
5	เหล็ก DB 12	0.66	ตัน	18,240	12,038	3,400	2,244	14,282	
6	ลวดผูกเหล็ก	20	ก.ก.	44	880	-	-	880	
7	งานแบบหล่อคอนกรีต	14	ตร.ม.	-	-	130	1,820	1,820	
8	ไม้แบบและไม้คร่า	4	ลบ.ฟ.	510	2,040	-	-	2,040	
9	ท่อระบายน้ำ \varnothing 0.80 เมตร (มอก.ชั้น 3)	51	ท่อน	980	49,980	250	12,750	62,730	
10	บ่อพักสำเร็จรูป(1.20 x 1.20x 0.90 เมตร) หนา 0.09 เมตร	5	บ่อ	3,850	19,250	1,155	5,775	25,025	
11	งานปูนทรายยาแนวท่อ	30	ม.	30	900	15	450	1,350	
12	ท่อ พีวีซี \varnothing 2"	1.25	ท่อน	228	285	-	-	285	
13	ตะปู	4	ก.ก.	47	188	-	-	188	

รวมค่างานต้นทุน1

159,151