

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.6

กลุ่มงาน/งาน

ซ่อมแซมถนนคสล.แบบมีผนังรับพื้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ซ่อมแซมถนนคสล.แบบมีผนังรับพื้นโดยการรื้อถอนถนนเดิมที่ชำรุด
และเทคอนกรีตใหม่ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาวรวม ไม่ต่ำกว่า 80.00 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.90 เมตร (ขนถ่ายวัสดุ)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่

จข 3/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบางตะบูน

แบบปร.4/ปร.5 ที่แนบ

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมถนนคสล.แบบมีผนังรับพื้น	313,203.43	
สรุป	งานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	313,203.43	
	ราคากลาง	313,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1

(นางสาวจิรนาฏ สวงทรัพย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2

(นายธณัฐ พ่วงเดช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

3

(นายวรพล แก้วพวง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายชัยยศ สวงทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบปร. 5

กลุ่มงาน/งาน :

ซ่อมแซมถนนคสล.แบบมีผนังรับพื้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง :

ซ่อมแซมถนนคสล.แบบมีผนังรับพื้น โดยการรื้อถนนเดิมที่ชำรุด และเทคอนกรีตใหม่ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาวรวม ไม่ต่ำกว่า 80.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.90 เมตร (ขนถ่ายวัสดุ)

สถานที่ก่อสร้าง:

หมู่ที่ 6 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ :

จข. 3/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบางตะบูน

แบบปร.4 ที่แนบ

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา/กำหนดราคา


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมถนน คสล.แบบมีผนังรับพื้น	234,346.00	1.3365	313,203.43	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
					- เงินล่วงหน้า จ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				313,203.43	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 120 ตารางเมตร

เฉลี่ย 2,610.03 บาท/ตารางเมตร

ผู้ประมาณราคา



นายช่างโยธา 2

(นายชัชงค์ คำปอ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจิรนาฏ สงวนทรัพย์)

2



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธณัฐ พ่วงเดช)


3



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรพล แก้วพวง)

อนุมัติ



นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)

รายการประมาณราคา

ซ่อมแซมถนนคสล.แบบมีผนังรับพื้นโดยการรื้อถนนเดิมที่ชำรุด
และเทคอนกรีตใหม่ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาวรวมไม่ต่ำกว่า 80 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.90 เมตร (ขนถ่ายวัสดุ) แบบเลขที่ จข.3/2558

ปร.4แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลบางตะนูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย

เทศบาลตำบลบางตะนูน

ประมาณการ/กำหนดราคา

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	งานรื้อถนนผิวถนนเดิมที่ชำรุด	เหมารวม	เหมารวม	-	-	10,000	10,000	10,000	
2	งานดินซุค	20	ลบ.ม.	-	-	100	2,000	2,000	
3	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ยาว 4.00 ม.	86	ท่อน	340	29,240	120	10,320	39,560	
4	คอนกรีต 1:2:4	21.50	ลบ.ม.	1,650	35,475	435	9,353	44,828	
5	RB 6	0.06	คัน	21,620	1,297	3,400	204	1,501	
6	RB 9	1.07	คัน	18,000	19,260	3,400	3,638	22,898	
7	แผ่นพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	120	ตร.ม.	265	31,800	25	3,000	34,800	
8	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม.@0.20 #	120	ตร.ม.	30	3,600	5	600	4,200	
9	งานแบบหล่อคอนกรีต	194	ตร.ม.	-	-	130	25,220	25,220	
10	ไม้แบบและไม้คร่าว	58	ลบ.ฟ.	510	29,580	-	-	29,580	
11	ตะปู	49	ก.ก.	47	2,303	-	-	2,303	
12	ลวดผูกเหล็ก	34	ก.ก.	44	1,496	-	-	1,496	
13	ไม้ค้ำยัน ๔"xยาว 4.00 ม.	8	ท่อน	120	960	-	-	960	
14	งานขนถ่ายวัสดุ	เหมารวม	เหมารวม	-	-	15,000	15,000	15,000	

รวมค่างานต้นทุน

234,346