

รายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างสะพานไม้ บริเวณบ้านนายวิศาล วงศ์สมุทร
 โดยทำการรื้อถอนสะพานไม้เดิมและก่อสร้างสะพานไม้ ขนาดกว้าง 1.50 เมตร
 ยาวไม่ต่ำกว่า 10.60 เมตร (ขนถ่ายวัสดุ) แบบเลขที่ จข. 8/2568

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย

กองช่าง เทศบาลตำบลบางตะบูน

ประมาณการ/กำหนดราคา

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	งานรื้อถอนสะพานเดิม	เหมารวม	เหมารวม	-	-	10,000	10,000.00	10,000.00	
2	ไม้เสา 6" x 6" x 4.00 ม.	4	ท่อน	6,600	26,400.00	-	-	26,400.00	
	6" x 6" x 2.00 ม.	4	ท่อน	3,300	13,200.00	-	-	13,200.00	
3	ไม้คาน 1 1/2" x 6" x 1.50 ม.	8	แผ่น	600	4,800.00	-	-	4,800.00	
4	ไม้คาน 1 1/2" x 6" x 4.00 ม.	3	แผ่น	1,600	4,800.00	-	-	4,800.00	
	1 1/2" x 6" x 2.00 ม.	6	แผ่น	800	4,800.00	-	-	4,800.00	
	1 1/2" x 6" x 1.50 ม. (มีตัด)	6	แผ่น	600	3,600.00	-	-	3,600.00	
5	ไม้พื้น 1 1/2" x 6" x 1.50 ม.	62	แผ่น	600	37,200.00	-	-	37,200.00	
6	ไม้ทับพื้น								
	1 1/2" x 3" x 4.00 ม.	2	แผ่น	440	880.00	-	-	880.00	
	1 1/2" x 3" x 2.00 ม.	4	แผ่น	220	880.00	-	-	880.00	
	1 1/2" x 3" x 1.50 ม.	4	แผ่น	165	660.00	-	-	660.00	
7	ไม้ขุนพืด 1 1/2" x 6" x 1.00 ม.	16	แผ่น	400	6,400.00	-	-	6,400.00	
8	ไม้โคนไผ่ (รว) ยาว 5 ม.	8	ท่อน	150	1,200.00	-	-	1,200.00	
9	ตะปู	30	กก.	92	2,760.00	-	-	2,760.00	
10	น๊อต 4 หุน 10"	16	ชุด	25	400.00	-	-	400.00	
11	งานประกอบสะพานไม้ใหม่	เหมารวม	เหมารวม	-	-	38,000	38,000.00	38,000.00	
รวมค่างานต้นทุน								155,980.00	บาท

หมายเหตุ: ราคาวัสดุตามราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เดือนมีนาคม 2569
 และจากการสืบราคาในพื้นที่

รายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างสะพานไม้บริเวณบ้านนายวิศาล วงศ์สมุทร
 โดยทำการรื้อถอนสะพานไม้เดิมและก่อสร้างสะพานไม้ขนาดกว้าง 1.50 เมตร
 ยาวไม่ต่ำกว่า 10.60 เมตร (ขนถ่ายวัสดุ) แบบเลขที่ จข. 8/2568

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย

กองช่าง เทศบาลตำบลบางตะบูน

ประมาณการ/กำหนดราคา

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	ค่าขนถ่ายวัสดุทางเรือ (ราคารวม VAT 7%)	10	เที่ยว	-	-	3,000	30,000.00	30,000.00	
รวมค่างานขนถ่ายวัสดุ								30,000.00	