

รายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างสะพานไม้ บริเวณบ้านนางสำเนียง สุขประเสริฐ
โดยทำการรื้อถอนสะพานไม้เดิมและก่อสร้างสะพานไม้ ขนาดกว้าง 1.50 เมตร

ยาวไม่ต่ำกว่า 12.30 เมตร (ขนถ่ายวัสดุ) แบบเลขที่ จข. 9/2568

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย

กองช่าง เทศบาลตำบลบางตะบูน

ประมาณการ/กำหนดราคา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	เสาไม้ 6" x 6" x 5.00 ม.	4	ท่อน	8,250.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	6" x 6" x 2.00 ม.	4	ท่อน	3,300.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
2	คานไม้ 1 1/2" x 6" x 1.50 ม.	8	แผ่น	600	4,800.00	-	-	4,800.00	
3	ตงไม้ (ตัดกลาง)								
	1 1/2" x 8" x 5.00 ม.	3	แผ่น	2,500	7,500.00	-	-	7,500.00	
	ตงไม้ (ตัดริม)								
	1 1/2" x 6" x 3.00 ม.	3	แผ่น	1,200	3,600.00	-	-	3,600.00	
	1 1/2" x 6" x 4.50 ม.	3	แผ่น	1,800	5,400.00	-	-	5,400.00	
4	ไม้พื้น 1 1/2" x 6" x 1.50 ม.	72	แผ่น	600	43,200.00	-	-	43,200.00	
5	ไม้ทับพื้น								
	1 1/2" x 3" x 5.00 ม.	2	แผ่น	550	1,100.00	-	-	1,100.00	
	1 1/2" x 3" x 4.50 ม.	2	แผ่น	495	990.00	-	-	990.00	
	1 1/2" x 3" x 3.00 ม.	2	แผ่น	330	660.00	-	-	660.00	
6	ไม้ขุนมัด 1 1/2" x 6" x 1.00 ม.	16	แผ่น	400	6,400.00	-	-	6,400.00	
7	ไม้รวักโคนไม้ ยาว 5 ม.	10	ท่อน	150	1,500.00	-	-	1,500.00	
8	น๊อต 4 หุน 10"	16	ชุด	25	400.00	-	-	400.00	
9	ตะปู	45	กก.	92	4,140.00	-	-	4,140.00	
10	งานรื้อถอนสะพานเดิมที่ชำรุด	เหมารวม	เหมารวม	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
11	งานประกอบสะพาน	เหมารวม	เหมารวม	-	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	
รวมค่างานต้นทุน								190,890.00	บาท

หมายเหตุ : ราคาวัสดุตามราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เดือนมีนาคม 2569 และจากการสืบราคาในพื้นที่

รายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างสะพานไม้ บริเวณบ้านนางสำเนียง สุขประเสริฐ

โดยทำการรื้อถอนสะพานไม้เดิมและก่อสร้างสะพานไม้ ขนาดกว้าง 1.50 เมตร

ยาวไม่ต่ำกว่า 12.30 เมตร (ขนถ่ายวัสดุ) แบบเลขที่ จข. 9/2568

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย

กองช่าง เทศบาลตำบลบางตะบูน

ประมาณการ/กำหนดราคา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	ค่าขนถ่ายวัสดุทางเรือ (ราคารวม VAT 7%)	12	เที่ยว	-	-	3,000	36,000	36,000	
รวมค่างานต้นทุน								36,000	